Dodatok č. 11 k zmluve o dielo uzatvorenej 27.1.2006

Uzatvorený podľa §536 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

I.1. Objednávateľ

Názov		: **Obec Veľký Cetín**
Sídlo		: Obecný úrad Veľký Cetín Nová 700/2 951 05 Veľký Cetín
IČO		: 00308609
Štatutárny orgán		: Ing. František Mészáros - starosta obce
Osoby oprávnené rokovať		
vo veciach:	- zmluvných	: Ing. František Mészáros – starosta obce
	- technických	: určený stavebný dozor
Bankové spojenie		: OTP Banka Slovensko
Číslo účtu		: 7787651/5200
DIČ		: 2021252816
IČ DPH		: Nie je platiteľom DPH

(ďalej len „objednávateľ")

I.2.Zhotoviteľ

Obchodný názov		: DAPEX, s. r.o.
Sídlo		: Široká 19, 949 01 Nitra
IČO		: 36535630
Zapísaný		: V obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 1126/N
Štatutárny orgán		: Ing. Dagmar Križanová – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať		
vo veciach:	- zmluvných	: Ing. Dagmar Križanová – konateľ spoločnosti
	- technických	: Ing. Marian Maslák
Bankové spojenie		: ČSOB a.s. pobočka Nitra
Číslo účtu		: 4004388127/7500
DIČ		: 2020152420
IČ DPH		: SK 2020152420

II. Účel zmluvy

Zostáva bez zmeny.

III. Predmet zmluvy

Doplňuje sa o bod:
III.1. Z predmetu zmluvy: **„Kanalizácia Veľký Cetín – I. etapa"**
sa vyčleňuje samostatná časť:

„ Práce realizované z dotácie Environmentálneho fondu a vlastných zdrojov pre rok 2015"

V rozsahu:

SO 09-01 Gravitačná kanalizácia – I. etapa
č a s ť : Gravitačná kanalizácia:
- vetva AA dĺžky 142,00 m, DN 300, 4 šachty Š 2; Š 3; Š 4; Š 5
- vetva AB4 dĺžky 94,30 m, DN 300, 1 šachta Š 98

IV. Termíny plnenia zmluvy

V rozsahu tohto dodatku sú nasledovné:
IV.1. **Termín začatia výstavby:** **jún 2015**
Termín ukončenia diela: **august 2015**

V. Cena

Doplňuje sa o bod:
V.1. Cena za predmet zmluvy podľa tohto dodatku v dohodnutom rozsahu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

	Gravitačná kanalizácia
Cena bez DPH:	**46.565,- Eur**
DPH 20%:	**9.313,- Eur**
Cena spolu vrátane DPH:	**55.878,- Eur**

Cena je pevná a nemenná.

VI. Platobné podmienky

V rozsahu tohto dodatku sú nasledovné:
VI.1. Úhrada za predmet plnenia v zmysle tohto dodatku bude po uskutočnení prác v rozsahu tohto dodatku a prebratí týchto prác „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby". Faktúra bude uhradená z vlastných zdrojov a z dotácie MVaRR SR. Na lehotu splatnosti sa nevzťahujú ustanovenia základnej zmluvy a bude závislá od poskytnutia finančných prostriedkov dotácie.
VI.2. Fakturácia ako aj úhrada faktúr bude členená nasledovne:

Z vlastných zdrojov bude uhradená čiastka 2.793,90 Eur. Po ukončení prác, ich odovzdaní a vystavení faktúry v lehote do 7 dní.

Z dotácie Environmentálneho fondu pre rok 2015 bude uhradená čiastka 53.084,10 Eur. Úhrada tejto sumy bude do 7 dní od poskytnutia dotácie.

VII. Záverečné ustanovenia

VIII.1. Zmluvné strany prehlasujú, že ukončením prác v rozsahu podľa tohto dodatku a úhradou vystavených faktúr vystavených vo výške podľa tohto dodatku je ukončené plnenie podľa základnej zmluvy ako aj všetkých dodatkov.
VIII.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si nebudú uplatňovať v budúcnosti naviac žiadne vecné ani finančné plnenia podľa základnej zmluvy ako aj všetkých dodatkov.
VIII.3. Ustanovenia týkajúce sa záruky za práce ako aj zodpovednosti za nedorobky a vady týmto nie sú dotknuté.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené

Objednávateľ:

Obec Veľký Cetín

Vo Veľkom Cetíne dňa: 14.5.2015

[redacted]

Ing. František Mészáros
starosta obce

Zhotoviteľ:

DAPEX s. r.o.

Vo Veľkom Cetíne dňa: 14.5.2015

[redacted]

.....

Ing. Dagmar Križanová
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Kanalizácia Veľký Cetín I.etapa**	JKSO	
Názov objektu	**Gravitačná kanalizácia, vetva AA 142,00 m, vetva AB4 94,30 m**	EČO	
		Miesto	Veľký Cetín
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Veľký Cetín		
Projektant			
Zhotoviteľ	DAPEX, s.r.o.		
Spracoval	Ing.Križanová		
Rozpočet číslo		Dňa	11.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	16 428,57	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	30 136,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		46 565,32	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	46 565,00
24	DPH 20,00 % z 46 565,00	9 313,00
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**55 878,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiat

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiat

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia Veľký Cetín I.etapa
Objekt: Gravitačná kanalizácia vetva AA 142,00 m, vetva AB4 94,30 m

Objednávateľ: Obec Veľký Cetín
Zhotoviteľ: DAPEX, s.r.o.
Miesto: Veľký Cetín

Spracoval: Ing.Križanová
Dátum: 11. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		**Práce a dodávky HSV**				**46 565,32**	**513,750**
1		**Zemné práce**				**22 822,59**	**326,960**
1	130201001	Výkop jamy a ryhy šírky 600-2000mm v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	170,620	25,00	4 265,50	0,000
2	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000m3	m3	174,400	8,37	1 459,73	0,000
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	345,020	0,83	286,37	0,000
4	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	780,340	7,84	6 117,87	0,000
5	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	780,340	4,14	3 230,61	0,000
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	398,417	4,02	1 601,64	0,000
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	149,992	8,67	1 300,43	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	81,700	13,71	1 120,11	0,000
9	*5833710100*	*STRKOPIESOK 4-16*	*t*	*130,720*	*18,86*	*2 465,38*	*0,000*
10	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	149,992	6,50	974,95	0,000
4		**Vodorovné konštrukcie**				**1 502,84**	**42,180**
11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	39,688	31,91	1 266,44	0,000
12	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	8,000	8,96	71,68	0,000
13	*5922470210*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP*	*ks*	*4,000*	*19,89*	*79,56*	*0,000*
14	*5922470220*	*Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP*	*ks*	*4,000*	*21,29*	*85,16*	*0,000*
5		**Komunikácie**				**3 529,21**	**79,840**
15	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2 0,154 t	m2	13,000	12,60	163,80	0,000
16	273361316	[illegible]	t	0,338	1 904,00	643,55	0,000
17	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m3	17,668	38,21	675,09	0,000
18	567135115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 hr.200 mm	m2	62,340	27,30	1 701,88	0,000
19	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	13,000	26,53	344,89	0,000
8		**Rúrové vedenie**				**13 516,47**	**26,170**
20	*2861105200*	*PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000*	*ks*	*47,000*	*134,44*	*6 318,68*	*0,000*
21	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	236,300	2,38	563,10	0,000
22	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	12,000	4,30	51,60	0,000
23	*2864201400*	*PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315*	*ks*	*12,000*	*31,65*	*379,80*	*0,000*
24	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	236,300	3,04	719,37	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200-300	ks	6,000	170,00	1 020,00	0,000
26	*5922470252*	*Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 800 s dvomi otvormi DN 300 TECHNO TIP*	*ks*	*6,000*	*320,00*	*1 920,00*	*0,000*
27	*5922470300*	*Každý ďalší otvor DN 300 do dna TECHNO TIP*	*ks*	*1,000*	*119,78*	*119,78*	*0,000*
28	*5922470060*	*Skruž betónová prechodová 1000/600 TBS 15-100S s plast.stupačkami TECHNO TIP*	*ks*	*8,000*	*78,32*	*626,56*	*0,000*
29	*5922470160*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP*	*ks*	*4,000*	*84,20*	*336,80*	*0,000*
30	*5922470170*	*Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP*	*ks*	*2,000*	*146,50*	*293,00*	*0,000*
31	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu	ks	6,000	27,96	167,76	0,000
32	*5524215100*	*Poklop vstupná šachta D600*	*ks*	*6,000*	*166,67*	*1 000,02*	*0,000*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 885,66**	**38,600**
33	113107224	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm 0,560t	m2	55,000	22,47	1 235,85	0,000
34	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	78,290	2,27	177,72	0,000
35	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	78,290	6,03	472,09	0,000
99		**Presun hmôt HSV**				**3 308,55**	**0,000**
36	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	513,750	6,44	3 308,55	0,000
		Celkom				**46 565,32**	**343,251**